



Pytanie 9

Czy podgrzewanie ścian mikrofalami jest konieczne z punktu widzenia Projektanta i Inwestora, w celu przyspieszenia wysychania ścian?

Odpowiedź

Tak jest konieczne.

Pytanie 10

W części opisowej projektu wykonawczego i w przedmiarze pojawiają się nazwy dwóch różnych referencyjnych produktów do iniekcji (Kiesol oraz Kiesol Iniecreme) – jeden to preparat krzemianujący, drugi to hydrofobizujący krem iniekcyjny, oraz dwie różne metody iniekcji – ciśnieniowa i grawitacyjna. Który produkt referencyjny jest zalecany i wymagany przez Projektanta? Czy któraś z wymienionych metod iniekcji jest obowiązująca?

Odpowiedź

Zapis ten należy rozumieć jako przykład. Należy zastosować takie lub równoważne rozwiązanie systemowe.

Pytanie 11

Wg części opisowej iniekcje należy wykonywać dwurzędowo w poziomie posadzki oraz w poziomie gruntu – z rysunków wynika stosowanie wyłącznie przepony iniekcyjnej na poziomie gruntu, pod stropem. Czy to oznacza brak iniekcji na poziomie posadzki, czy, że należy ją domyślnie wykonywać wszędzie?

Odpowiedź

Dwurzędowo w poziomie posadzki.

Pytanie 12

W przedmiarze robót jest zapis o “iniekcji czterzędowej”, co to oznacza? W opisie jest tylko iniekcja wykonywana w dwóch rzędach.

Odpowiedź

Należy przyjąć dwurzędowo.

Pytanie 13

W projekcie nie znaleźliśmy wykonania izolacji pionowych zewnętrznych. W związku z tym nie ma ich w naszej wycenie.

Odpowiedź

Opis wykonania izolacji pionowej na stronie 35-37 projektu wykonawczego.

Pytanie 14

Projekt przewiduje aplikację izolacji pionowych i iniekcji od wewnątrz. Na rysunkach przebieg otworów iniekcyjnych jest pod kątem ujemnym i sugeruje ich wykonywanie od zewnątrz, co wiązałoby się z odkopywaniem ścian. Ponadto Przedmiar przewiduje wykonanie iniekcji tylko na głębokość dwóch cegieł. Z rysunków wynika, że część iniekcji ma być