
Dotyczy: Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

W związku z w/w postępowaniem oraz chęcią przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie bariery całoszklanej na klatce schodowej „b”, której wytrzymałość na działanie siły prostopadłej do płaszczyzny balustrady wynosi 1 kN/m?

WYTRZYMAŁOŚĆ POWINNA WYNOŚIĆ 1,5 Kn/m ZGODNIE Z NORMĄ

2. Prosimy o podanie z jakiego gatunku stali mają być wykonane elementy balustrady i poręczy na klatce schodowej „b”. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stali OH18N9?

DOPUSZCZAMY STAL OH18N9

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie witryn szklanych w konstrukcji aluminiowej o współczynniku izolacyjności akustycznej $R_w \geq 32$ dB?

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA POWINNA POZOSTAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM

4. Prosimy o podanie do jakiej klasy nośności ogniowej R należy zabezpieczyć stalowe konstrukcje wsporcze urządzeń wentylacyjnych na poddaszu

KLASA R60

5. Czy w cenie oferty należy uwzględnić zabezpieczenie ogniowe stalowego szybu dźwigu windowego? Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej klasy nośności ogniowej.

KONSTRUKCJA SZYBU BEZ WYMAGAŃ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

6. Kto ponosi koszty związane z zapewnieniem nadzoru archeologicznego?

PYTANIE DO INWESTORA

7. Czy zakres zamówienia obejmują montaż siłowników w istniejących oknach w ilości 6 szt., zgodnie z zestawieniem stolarki? W/w prace nie są ujęte w przedmiarze robót.

TAK - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ SIŁOWNIKI

8. Prosimy o podanie specyfikacji dla nowoprojektowanego parkietu na poddaszu.

Parkiet dębowy klasy I, układany na pióro i wpust, gr. 22mm, sortowany, bez sęków i dużych różnic kolorystycznych. Deszczułki 6x40 cm.

Układany na klej – stosować kleje trwale elastyczne.

Po ułożeniu cyklinowany. Lakierowany lakierem podkładowym i 2 krotnie lakierem nawierzchniowym, wykończenie półmat. Lakier powinien posiadać atest antypoślizgowości odpowiedni dla budynków użyteczności publicznej.

9. Czy zakres robót obejmują dostawę i montaż okna O2 przy pomieszczeniu zmywalni naczyń na parterze? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji. W/w prace nie są ujęte w przedmiarze robót oraz zestawieniach stolarki.

TAK, OKNO, DREWNIANE, OTWIERANE, SZKLONE SZKŁEM POJEDYNCZYM, BEZPIECZNYM, 50X50CM

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,