
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ - PAWILON XI CY-
TADELA
ADRES INWESTYCJI : Warszawa Cytadela
INWESTOR : Muzeum Niepodległości
ADRES INWESTORA : Warszawa al. Solidarności 62
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

: zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
mikrus-dom studencki-instalacja odgromowa					
1	KNR 4-01 0103 - 03	Wykonanie wykopów jamistych 12*1.1	m ³ m ³	13.200	
				RAZEM	13.200
2	KNR 2-31 0813 - 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 0101 - 03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-01 0701 - 03	Ręczne kopanie rowów dla bednarki 134	m m	134.000	
				RAZEM	134.000
5	KNR 5-08 0608 - 08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 134	m m	134.000	
				RAZEM	134.000
6	KNR 2-01 0704 - 03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 134	m m	134.000	
				RAZEM	134.000
7	KNR 5-08 0805 - 06	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 12*6	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR 5-08 0607 - 14	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na - bednarka do 200mm2 12*4.5	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
9	KNR 2-31 0502 - 01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-31 0403 - 01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01 1212 - 06	Miniowanie kątowników 12*0.9	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
12	KNR(W) 5- 08 0604 - 03	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 54+54+54+12+12	m m	186.000	
				RAZEM	186.000
13	KNR 5-08 0606 - 03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 12*6	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
14	KNR 5-08 0619 - 04	Montaż złączy naprzężających na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej 12*2	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 5-08 0619 - 06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem w instalacji uziemiającej i odgromo- wej 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-03 1205 - 03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 1205 - 04	Następny pomiar instalacji odgromowej 11	pomiar . pomiar .	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR 5-18 1603 - 03	Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego 2	uziom. uziom.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR(W) 5-08 0617 - 02	łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm2 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 5-08 0613 - 14	Montaż uziomu rurowego do gotowego wykopu uziemiacza o dł. do 3 m; gr.kat.IV 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 5-08 0621 - 03	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na betonie 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000