
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ - PAWILON X
ADRES INWESTYCJI : Warszawa - Cytadela Pawilon X
INWESTOR : Muzeum Niepodległości
ADRES INWESTORA : Warszawa al. Solidarności 62
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

: zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
mikrus-dom studencki-instalacja odgromowa					
1	KNR 4-01 0103 - 03	Wykonanie wykopów jamistych 48*1.1	m ³ m ³	52.800	
				RAZEM	52.800
2	KNR 2-31 0813 - 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01 0101 - 03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 2-01 0701 - 03	Ręczne kopanie rowów dla bednarki 490	m m	490.000	
				RAZEM	490.000
5	KNR 5-08 0608 - 08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 490	m m	490.000	
				RAZEM	490.000
6	KNR 2-01 0704 - 03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 490	m m	490.000	
				RAZEM	490.000
7	KNR 5-08 0805 - 06	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 580	szt. szt.	580.000	
				RAZEM	580.000
8	KNR 5-08 0607 - 14	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na - bednarka do 200mm2 48*4.5	m m	216.000	
				RAZEM	216.000
9	KNR 2-31 0502 - 01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 52.8	m ² m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
10	KNR 2-31 0403 - 01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 4-01 1212 - 06	Miniowanie kątowników 48*0.9	m ² m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
12	KNR(W) 5- 08 0604 - 03	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 420+215+215	m m	850.000	
				RAZEM	850.000
13	KNR 5-08 0606 - 03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 48*6	m m	288.000	
				RAZEM	288.000
14	KNR 5-08 0619 - 04	Montaż złączy naprzężających na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej 48*2	szt. szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
15	KNR 5-08 0619 - 06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem w instalacji uziemiającej i odgromo- wej 48	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
16	KNR 4-03 1205 - 03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 1205 - 04	Następny pomiar instalacji odgromowej 47	pomiar . pomiar .	47.000	
				RAZEM	47.000
18	KNR 5-18 1603 - 03	Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego 4	uziom. uziom.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR(W) 5-08 0617 - 02	łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm ² 48	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
20	KNR 5-08 0613 - 14	Montaż uziomu rurowego do gotowego wykopu uziemiacza o dł. do 3 m; gr.kat.IV 48	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
21	KNR 4-01 0212 - 03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 0806 - 03	Naprawa posadzki 4	miejsc. miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 5-08 0621 - 03	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na betonie 48	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000