

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 4- d.4 01 0105- 01	Zasypanie wykopów- stabilizacja ostatniej 15cm warstwy piskiem z cementem. [(23.2+23.2+11.06)*1.5]*0.15		m ³		
				m ³	12.929	
					RAZEM	12.929
22	KNR 4- d.4 01 0213- 01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, gru- bości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm zatartej na gładko z profilowaniem spadków na podłożu gruntowym przy budynku od strony zachodniej. 20*0.5		m ²		
				m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
23	KNR 2- d.4 21 0101- 01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 3		m ³		
				m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
24	KNR 2- d.4 21 0109- 04	Przesiewanie ziemi urodzajnej 3		m ³		
				m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
25	KNR 2- d.4 21 0401- 02	Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia.Rekultywacja terenu od str. zachodniej 40		m ²		
				m ²	40.000	
					RAZEM	40.000